

DUETA™ KOKOOMAKAIVO

ASENNUSOHJE

Oikein asennettuna ja huollettuna Pipelifen Dueta™ kokoomakaivot ovat pitkäikäisiä ja varmatoimisia.

PIPELIFE DUETA™ KOKOOMAKAIVO

TOIMITUSSISÄLTÖ

Viheraluekannella varustetun Dueta™ kokoomakaivon kansi on kiinnitetty kahdella ruuvilla. Kaikki kokoomakaivon putkiyhteet on tulpattu. Kaivon sisältä löydät asennusohjeen, jakotukin koeponnistustodistuksen ja kymmenen (10) kannen kiinnitysruuvia sekä vara O-renkaan.

Materiaalit

Aihio: polyeteeni

Viheraluekansi: polyeteeni

Teleskooppinen umpikansisto: 630/40 tn EN124

Jakotukki: polyeteeni

Käyttölämpötila -10°C - +40°C

Maksimi käyttöpaino 6 bar

Varmista kokoomakaivoa vastaanottaessa, että se on ehjä ja lähetyksestä löytyvät kannen kiinnitysruuvit (vain viheraluekannen yhteydessä), koeponnistustodistus, vara O-rengas ja asennusohjeet.

Käsittelyohje:

Käsittele kokoomakaivoa varoen, sitä ei saa raahata tai pudottaa. Älä nosta kokoomakaivoa putkiyhteistä.

ASENNUSOHJEET

Suurin sallittu asennussyvyys ylimmän putkiyhteen päältä mitattuna on 1,2 metriä. Mikäli kaivo on tarkoitettu asentaa syvemmälle, ota yhteys Pipelifeen. Salaojita kokoomakaivon ympäristö tarvittaessa siten, että kaivoon ei kohdistu pohjaveden nostetta. Varmista myös, ettei kaivannossa ole asennustyön aikana vettä. Viheraluekannella varustettua kokoomakaivoa ei saa asentaa liikennealueelle, eikä sen yli saa ajaa ajoneuvolla.

Kaivon korkeutta voidaan helposti säätää erillisillä 260 mm tai 350 mm korokepaloilla (Pipelife tuotenumerot H32 068 ja H32 072).

KAIVANTO

Noudata paikallismääräyksiä kaivannon vaatimuksista. Kaivannon seinämien tulee olla vähintään 400 mm päässä kaivosta, ellei suunnitelmissa toisin mainita. Kaivannon syvyydessä tulee huomioida 150 mm asennusalusta.

Talviolosuhteissa huomioitavaa

Ellei talvikautena tehdä asennusalustaa tai asennustöitä heti kaivuutyön jälkeen, kaivannon pohja suojataan siten, ettei putken alle jäävä maa pääse jäätymään missään rakennusvaiheessa.

ASENNUSALUSTA

Kaivo asennetaan vähintään 150 mm paksuiselle tasatulle ja tiivistetylle asennusalustalle. Asennusalusta rakennetaan hiekasta, sorasta tai murskeesta ellei suunnitelmissa toisin

mainita. Asennusalustan tulee ulottua kaivon ulkoreunojen yli vähintään 300 mm joka puolelta (Dueta™ kokoomakaivon asennus alusta minimissään 1350 mm x 1270 mm x 150 mm).

Luonnonkiven suurin sallittu raekoko on 20 mm ja murskatun kiviaineksen maksimi raekoko enintään 16 mm. Perusmaa ja asennusmateriaali eivät saa olla jäässä. Asennusalustan tiivystysasteen (parannettu Proctor) tulee olla vähintään 90% ja tiivistyksen täytyy tapahtua koneellisesti, ellei suunnitelmissa toisin mainita.

Vaaditun tiivistysasteen saavuttamiseen vaikuttaa tiivistyskalusto, alustan asennusmateriaali, perustamis- ja työolosuhteet. Tyypillisesti normaaliolosuhteissa (kesällä, materiaalin optimikosteudella) vaadittu tiiveysaste saadaan 4-6 ajokerralla esim. käyttämällä 0,1-0,2 tonnin painoista tärylevyä.

Tiiveysaste on todettava mittauksin (esim. Proctor-ko). Huomioi ettei kaivanto vahingoita minkään rakennuksen perustuksia. Huomioi myös mahdollinen viemäröinti.

PUTKIEN LIITTÄMINEN

Liitä tulo- ja menoputket käyttäen ensisijaisesti Fusamatic-sähköhitsausmuhveja tai vastaavaa laadukasta tuotetta. Voit liittää putket myös puskuhitsaamalla. Vältä mekaanisia kierreltiimiä. Noudata liittimien valmistajan asennusohjeita.

Huomioi jakotukkien virtaussuunnat. Virtaussuunnan voi tarkistaa virtaamamittareista, jakotukkien virtaama suuntaa ei voi vaihtaa.

Jokainen kokoomakaivoon liitetty putki pitää asentaa pysyvästi siten, että se ei kuormita tai aiheuta jännityksiä kokoomakaivoon tai kokoomakaivon jakotukkiin. Jakotukkiin kohdistuvan jännityksen aiheuttamat vuodot johtuvat asennusvirheestä eivätkä siten kuulu takuun piiriin.

ILMAAMINEN

Jakotukki voidaan täyttää ainoastaan virtaussuuntaan päin (syöttö suurempaan R1" ilmausyhteeseen). Ilmaa kaivo piiri kerrallaan ilmausyhteitä hyödyntäen.

VIRTAUKSENSÄÄTÖ

Säädä haluttu virtaama virtaamamittarin yhteydessä olevalla venttiilillä. Virtaama näkyy visuaalisesti virtausmittarissa ja kaivo on hetkessä säädetty haluttuihin piirikohtaisiin virtaamiin.

Kun halutut virtaamat on säädetty kollektoriipiireihin, voi tarvittaessa irrottaa säätöventtiilin kahvan vetämällä kahvasta suoraan ylöspäin.



VIEMÄRÖINTI

Mikäli kokoomakaivo on tilattu viemäröntihteellä, kokoomakaivossa on DN Ø40 läpivientiyhde viemäröinnin toteuttamiseen. Viemäröntihteen löydät jakotukin ilmauspäästä. Huomaa: yhde on tulpattu toimittaessa.

Viemäröinti voidaan toteuttaa esimerkiksi DN40 PE-putkella. Irrota viemäröntihteen tulppa kokoomakaivoa sisäänpäin työntämällä tai ulospäin vetämällä. Viistä PE-putken pää ja käytä liukuainetta, jolloin viemäröntiputki on helppo työntää kumisen läpivientitiivisteiden läpi.

VIHERALUEKANNEN ASENNUS

Viheraluekannella varustetun Dueta™ kokoomakaivon kansi on tehtaalla kiinnitetty kahdella ruuvilla. Kaivon sisältä löydät kymmenen (10) kannen kiinnitysruuvia lisää. Kiinnitä kansi ruuveilla. Varo kiristämästä ruuvia liikaa. Suurin sallittu kiristysmomentti on 5 Nm.

KOROKEPALAN ASENNUS

Poista Dueta™ kokoomakaivon viheraluekansi. Kiinnitä korokepala viheraluekannen tilalle ja asenna lopuksi viheraluekansi korokepalan päälle. Korokepala voidaan asentaa myös kokoomakaivon alle korokkeeksi. Korokepalan asennus tapahtuu samalla tavalla kuin viheraluekannen asennus.

TELESKOOPIN ASENNUS

Poista Dueta™ kokoomakaivon mahdollinen viheraluekansi. Asenna teleskooppiosa ilman teleskooppiputkea viheraluekannen tilalle kokoomakaivon päälle. Poraa sisäpuolelta teleskooppiosan ja kokoomakaivon runko-

osan kiinnityslaippaan pulteille Ø8 mm kokoiset reiät. Kiinnitä pultit ja kiristä. Laske lopuksi teleskooppiputki kansistoinen teleskooppirenkaan/-tiivisteiden läpi sopivalle korkeudelle.

Teleskooppiputkea on mahdollista lyhentää sahaamalla. Teleskooppinousun mukana tulee kaksitoista (12) kpl RST 8 mm x 40 mm pulttia, rikat ja mutterit sekä valurautakansiston tiiviste. Teleskooppinousu on esireiätetty.

Huom! Teleskooppiosa voidaan tehtaalla valmiiksi kiinnittää runko-osaan pultauksen sijasta hitsaamalla. Tämä on tukevampi ja suositeltava vaihtoehto.

KOEPONNISTUS JA VUOTOJEN TARKASTUS

Noudata työselostuksen koeponnistusohjetta, huomioi kuitenkin kokoomakaivon maksimikäyttöpaine (maksimi 6 baria). Kokoomakaivon jakotukit on koeponnistettu tehtaalla, mutta kuljetuksen aikana jokin liitos on voinut löystyä.

Mikäli vuotoja ilmenee, tarkista onko liitos löystynyt kokeilemalla liitosten kiristysmutteria. Älä kiristä liitoksia liikaa. Noudata erityistä varovaisuutta lämpötilan ollessa nollian alapuolella. Vuodon voi aiheuttaa mahdollisesti rikkoutunut O-renkas (toimituksen mukana tulee vara O-renkas).

KAIVANNON TÄYTTÄMINEN

Pipelife suosittelee kaikkien kokoomakaivosta lähtevien tulo- ja lähtöyhteiden valamista betoniin vähintään 100 mm vahvuisella kerroksella ylimmän yhteen yläpinnan tasosta, noin 500 mm leveydeltä. Ankkuroidulla kokoomakaivosta lähtevät yhteydet betoniin voidaan ehkäistä vuotojen syntymistä.

Kaivannon täyttö

Täyttömateriaalilla tarkoitetaan kaivon ympärillä, asennusalustan yläpuolella käytettävää materiaalia. Alkutäyttö ulotetaan minimissään 300 mm kaivon ulkoreinojen ulkopuolelle ja vähintään 300 mm ylimpänä olevan putkiyhteen laen yläpuolelle tai liikennealueella teleskooppikansistoa käytettäessä päällysrakenteeseen asti.

Alkutäyttömateriaalin on täytettävät samat kriteerit kuin asennusalustan materiaali. Alkutäyttömateriaalia ei voi pudottaa kaivon tai putkien päälle siten että kaivo tai putket vaurioituvat tai liikkuvat.

Materiaali pudotetaan tasaisesti kaivon joka puolelle, samalla asettaen materiaalia putkien alle ja sivuille. Ensimmäinen täyttökerros saa ulottua vain alimmaisen putken puolivälin korkeudelle.

Levitys tapahtuu täytön ensivaiheessa lapiolla tai muulla vastaavaalla tavalla. Tiivistys tulee tehdä siten ettei putket liiku ja tarvittaessa putki on ankkuroitava tiivistyksen ajaksi. Kiinnitä erityistä huomiota yhteiden alapuoliseen ja putkien alapuolikkaan tiivistyksiin.

Koneellista tiivistystä saa käyttää putkien päällä vasta kun maakerros on vähintään 300 mm. Koneellisen maantiivistimen suojaetäisyys kaivonrunkoon on vähintään 100 mm.

Täytön tiiviyssasteen (parannettu Proctor) on oltava kaivon asennusalustan alueella vähintään 90%, ellei suunnitelmissa toisin mainita. Vaaditun tiivistysasteen saavuttamiseen vaikuttavat tiivistyskalusto, asennusmateriaali sekä perustamis- ja työolosuhteet.

Tyypillisesti normaaliolosuhteissa (kesällä, materiaalin optimikosteudella) vaadittu tiiveysaste saadaan 4-6 ajokerralla esim. käyttämällä 0,1-0,2 tonnin painoista tärylevyä. Tiiveysaste on todettava mittauksin (esim. Proctor-koe).

Kaivannon tukirakenteet on poistettava siten että kaivantotäytteen tiivistys pysyy samana ja ettei kaivo tai putket siirry.

Varmista ettei kokoomakaivon putkikyhteisiin kohdistu jännityksiä kaivannon täytön ja tiivistyksen jälkeen. Mahdollisesta jakotukkeihin kohdistuvista jännityksestä aiheutuvat vuodot eivät kuulu takuun piiriin, vaan ovat asennusvirhe.

VARAOSAT

1) Virtausmittari 5-42l/min sis. venttiiliin,
Pipelife tuotenumero 391 119



2) Sulkuventtiili DN40,
Pipelife tuotenumero 391 118



3) O-rengas,
Pipelife tuotenumero: H32 090

4) Virtausmittarin säätökahva,
Pipelife tuotenumero H32 091

5) DN 40 sulkuventtiilin kahva,
Pipelife tuotenumero H32 092

6) DN 1" ilmausventtiili,
Pipelife tuotenumero H320 93



7) DN 3/4" ilmausventtiili,
Pipelife tuotenumero H32 094

KÄYTTÖÖNOTTOPÄIVÄKIRJA

Päiväys: _____

Tekijä: _____

Asennusliike: _____

Kaivon sijainti: _____

Virtaamaa l/min

Suunniteltu

Säädetty

Piiri 1: _____

Piiri 2: _____

Piiri 3: _____

Piiri 4: _____

Piiri 5: _____

Piiri 6: _____

Piiri 7: _____

Piiri 8: _____

Allekirjoitus: _____

Vastaanottajan
kuittaus: _____

Paikka ja aika: _____

MUISTIINPANOJA

MUISTIINPANOJA



asiakaspalvelu@pipelife.fi
Puh. +358 (0)30 600 2200
www.pipelife.fi, www.puhdastulevaisuus.fi



PIPELIFE 
always part of your life